

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL							MES BASE: JULIO 2024	
DISTRITO HIPOLITO YRIGOYEN				ESTABLECIMIENTO EEA N°1				
TIPO DE OBRA NUEVA				FECHA COMPUTO dic-24				
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					\$ 417.405,52	0,61 %
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2		\$ 5.081,11	\$ -		0,00 %
1.2		Cartel de obra	m2	4,00	\$ 104.351,38	\$ 417.405,52		0,61 %
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml		\$ 8.834,00	\$ -		0,00 %
1.4	1	Demolición de obra completa en forma mecánica	m2		\$ 91.920,76	\$ -		0,00 %
	2	Demolición de obra completa en forma manual	m2		\$ 157.638,45	\$ -		0,00 %
	3	Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica	m2		\$ 95.210,17	\$ -		0,00 %
	4	Demolición de hormigón en forma manual	m3		\$ 242.370,47	\$ -		0,00 %
	5	Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual	m3		\$ 116.356,42	\$ -		0,00 %
	6	Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	m3		\$ 77.447,05	\$ -		0,00 %
	7	Extracción y retiro de revestimiento en pared	m2		\$ 15.103,91	\$ -		0,00 %
	8	Picado y retiro de revoque	m2		\$ 16.042,11	\$ -		0,00 %
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3		\$ 177.390,74	\$ -		0,00 %
	10	Picado y retiro de piso	m2		\$ 15.454,46	\$ -		0,00 %
	11	Retiro de carpinterías	m2		\$ 15.031,65	\$ -		0,00 %
	12	Retiro de artefactos	u		\$ 18.083,37	\$ -		0,00 %
	13	Retiro de cañerías de instalaciones existentes	ml		\$ 19.609,23	\$ -		0,00 %
	14	Extracción de cubierta de chapa completa	m2		\$ 20.269,13	\$ -		0,00 %
	15	Extracción de cubierta de tejas completa	m2		\$ 26.908,56	\$ -		0,00 %
	16	Extracción de chapa (incluye elementos de fijación)	m2		\$ 9.041,68	\$ -		0,00 %
	17	Extracción de tejas/pizarras (incluye elementos de fijación)	m2		\$ 10.567,54	\$ -		0,00 %
	18	Extracción de membrana	m2		\$ 13.382,16	\$ -		0,00 %
	19	Extracción de placas yeso existentes en cielorraso.	m2		\$ 6.964,30	\$ -		0,00 %
	20	Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa	m2		\$ 12.227,47	\$ -		0,00 %
	21	Extracción de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso.	m2		\$ 15.145,12	\$ -		0,00 %
	22	Desmonte aulas modulares (con recuperó)	m2		\$ 38.146,45	\$ -		0,00 %
	23	Extracción cerco de alambre	m2		\$ 6.103,43	\$ -		0,00 %
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2		\$ 56.923,22	\$ -		0,00 %
	2	Obrador	u		\$ 3.057.807,03	\$ -		0,00 %
	3	Alquiler de andamios x 6 cuerpos (Flete incorporado)	dia		\$ 54.008,54	\$ -		0,00 %
1.6	1	Retiro de árbol en forma manual	u		\$ 594.360,69	\$ -		0,00 %
	2	Retiro de árbol en forma mecánica	u		\$ 580.731,70	\$ -		0,00 %
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u		\$ 2.474.498,51	\$ -		0,00 %
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)					\$ -	0,00 %
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3		\$ 49.219,21	\$ -		0,00 %
	2	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual	m3		\$ 76.324,47	\$ -		0,00 %
	3	Suelo cemento (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3		\$ 75.122,25	\$ -		0,00 %
2.2	1	Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica	m3		\$ 92.877,15	\$ -		0,00 %
2.3	1	Excavación manual	m3		\$ 89.550,89	\$ -		0,00 %
	2	Excavación mecánica	m3		\$ 38.705,27	\$ -		0,00 %
	3	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	u		\$ 55.693,81	\$ -		0,00 %
	4	Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u		\$ 21.637,16	\$ -		0,00 %
2.4	1	Desmonte manual y retiro	m3		\$ 58.270,80	\$ -		0,00 %
	2	Desmonte mecánico	m3		\$ 30.748,62	\$ -		0,00 %
3		ESTRUCTURA RESISTENTE					\$ 4.504.610,64	6,59 %
3.1		ESTRUCTURA H° A°						
	1	Cimientos de H° pobre de cascote	m3		\$ 213.194,82	\$ -		0,00 %
	2	Contrapiso bajo plano asiento bases	m3		\$ 322.234,71	\$ -		0,00 %
	3	Platea de fundación	m3		\$ 715.542,09	\$ -		0,00 %
	4	Pilotines	m3		\$ 608.923,31	\$ -		0,00 %
	5	Viga de Fundación	m3		\$ 958.702,49	\$ -		0,00 %
	6	Zapatas	m3		\$ 451.040,61	\$ -		0,00 %
	7	Bases Aisladas	m3		\$ 578.627,92	\$ -		0,00 %
	8	Tronco de columnas	m3		\$ 1.299.235,54	\$ -		0,00 %
	9	Columnas	m3		\$ 1.202.900,95	\$ -		0,00 %
	10	Tabiques	m3		\$ 1.133.439,66	\$ -		0,00 %
	11	Vigas	m3		\$ 1.280.176,96	\$ -		0,00 %
	12	Losa llena H°A°	m3		\$ 986.859,79	\$ -		0,00 %
	13	Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple	m2		\$ 185.961,96	\$ -		0,00 %
	14	Losa premold. p/entrep. Shap 30 (esp. 0,09 m)	m2		\$ 192.361,55	\$ -		0,00 %
	15	Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,12 m)	m2		\$ 353.389,22	\$ -		0,00 %
	16	Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,16 m)	m2		\$ 464.207,02	\$ -		0,00 %
	17	Escalera	m3		\$ 1.498.155,69	\$ -		0,00 %
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3		\$ 1.439.974,86	\$ -		0,00 %
	19	Encadenados y dinteles	m3	3,35	\$ 1.037.844,61	\$ 3.476.779,44		5,09 %

	20	Viga canaleta H°A° visto	m3		\$ 1.271.822,82	\$ -	0,00 %
	21	Refuerzos verticales	m3	0,94	\$ 1.093.437,44	\$ 1.027.831,19	1,50 %
	22	Puente adherente (metal/hormigón)	m3		\$ 80.707,52	\$ -	0,00 %
	23	Junta de dilatación losa-losa s/detalle	ml		\$ 45.896,51	\$ -	0,00 %
3.2	ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)						
	1	Viga reticulada 20 x 30cm - Cordones 12 mm - diagonales 8 mm	ml		\$ 103.136,24	\$ -	0,00 %
	2	Viga reticulada 20 x 30cm - Hierro "L" 1"x3/16"- Cordones laterales y superior " L" 3/4"x1/8"	ml		\$ 131.844,97	\$ -	0,00 %
	3	Viga reticulada 20 x 45 cm - Cordones 16 mm - diagonales 10 mm	ml		\$ 133.166,11	\$ -	0,00 %
	4	Viga reticulada 20 x 45 cm - Hierro "L" 1 1/4"x3/16" - cordones "L" 1"x1/8"	ml		\$ 176.400,67	\$ -	0,00 %
	5	Cabriada de acero Luz: 5.00 a 6.00 m	ml		\$ 172.473,09	\$ -	0,00 %
	6	Columna reticulada 20x20. Cordones 12 mm diag. 8 mm	ml		\$ 83.412,73	\$ -	0,00 %
	7	Columna reticulada 25x40 para parabólico. Luz de arco hasta 10 m. Cordones 16 mm, secund. 10 mm	ml		\$ 163.138,50	\$ -	0,00 %
	8	Columna reticulada 25x40 para parabólico. Luz de arco entre 10 y 20 m. Cordones 20 mm, secund. 12 mm	ml		\$ 179.332,54	\$ -	0,00 %
	9	Perfil Normal Doble T N° 24	ml		\$ 545.011,50	\$ -	0,00 %
	10	Perfil Normal Doble T N° 20	ml		\$ 403.814,97	\$ -	0,00 %
	11	Perfil Normal Doble T N° 16	ml		\$ 281.718,60	\$ -	0,00 %
	12	Perfil Normal Doble T N° 14	ml		\$ 232.084,59	\$ -	0,00 %
	13	Perfil Normal Doble T N° 12	ml		\$ 187.952,22	\$ -	0,00 %
3.3	ESTRUCTURA MADERA (incluye dos manos de barniz)						
	1	Viga madera laminada 3" x 9"	ml		\$ 63.896,71	\$ -	0,00 %
	2	Viga madera laminada 3" x 10"	ml		\$ 69.660,38	\$ -	0,00 %
	3	Viga madera laminada 3" x 12"	ml		\$ 79.333,91	\$ -	0,00 %
	4	Viga madera laminada 4" x 10"	ml		\$ 82.382,28	\$ -	0,00 %
	5	Viga madera laminada 4" x 12"	ml		\$ 94.215,91	\$ -	0,00 %
	6	Viga madera laminada 4" x 15"	ml		\$ 112.303,28	\$ -	0,00 %
4	ALBAÑILERIA					\$ 39.124.810,56	57,26 %
4.1	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						
	1	Ladrillo común	m3		\$ 358.747,10	\$ -	0,00 %
	2	Ladrillos cerámicos portante 18x18x33	m2		\$ 60.152,88	\$ -	0,00 %
	3	Ladrillos cerámicos portante 12x18x33	m2		\$ 52.580,25	\$ -	0,00 %
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2		\$ 54.531,75	\$ -	0,00 %
	5	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	312,76	\$ 44.096,59	\$ 13.791.649,49	20,18 %
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	35,00	\$ 40.988,98	\$ 1.434.614,30	2,10 %
	7	Bloques de hormigón simil piedra 20x20x40	m2		\$ 125.328,95	\$ -	0,00 %
	8	Mampostería Bloque Std. de H° Liso 19x19x39	m2		\$ 94.071,84	\$ -	0,00 %
	9	Mampostería Bloque Std. de H° Liso 14x19x39	m2		\$ 80.249,68	\$ -	0,00 %
	10	Mampostería Bloque Std. de H° Liso 9x19x39	m2		\$ 67.292,42	\$ -	0,00 %
	11	Ladrillos vistos 0,15 (selección)	m2		\$ 85.438,89	\$ -	0,00 %
	12	Ladrillo hueco 12 /hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable	m2		\$ 122.263,61	\$ -	0,00 %
	13	Ladrillo visto selec 15 / hueco 18 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable	m2		\$ 214.386,68	\$ -	0,00 %
	14	Ladrillo visto selec 15 / hueco 12 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable	m2		\$ 206.534,06	\$ -	0,00 %
	15	Ladrillo visto selec 15 / hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable	m2		\$ 149.175,51	\$ -	0,00 %
	16	Ladrillo hueco cerámico termoeiciente 13 tubos tipo DM-20 (20x18x33)	m2		\$ 67.331,65	\$ -	0,00 %
4.2	TABIQUERÍA						
	1	Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm	m2		\$ 89.277,37	\$ -	0,00 %
	2	Tabique Simple - Tipo Durlock placa resist humedad (placa verde)	m2		\$ 99.329,78	\$ -	0,00 %
	3	Tabique Simple - Tipo Durlock con aislación de lana de vidrio Acustiver R -70 mm	m2		\$ 109.774,18	\$ -	0,00 %
	4	Ladrillo de vidrio incoloro (ondulado/bastón/cruz) 19x19x8	m2		\$ 309.261,43	\$ -	0,00 %
	5	Perfil profilitt U-GLASS (tabique simple)	m2		\$ 456.844,57	\$ -	0,00 %
4.3	AISLACIONES						
	1	Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml		\$ 24.254,05	\$ -	0,00 %
	1.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml		\$ 20.420,15	\$ -	0,00 %
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	111,70	\$ 17.584,77	\$ 1.964.218,81	2,87 %
	2	Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado	m2		\$ 18.620,66	\$ -	0,00 %
	3	Infiltración de bloqueador hidrostatico en muros macizos con humedad de cimientos. (Incluye picado de revoque y reparacion final de los mismos)	m2		\$ 128.334,86	\$ -	0,00 %
4.4	REVOQUES						
	1	Azotado de concreto con hidrófugo incorporado	m2	70,00	\$ 10.229,18	\$ 716.042,60	1,05 %
	2	Grueso a la cal bajo fino interior	m2	558,50	\$ 20.801,44	\$ 11.617.604,24	17,00 %
	3	Grueso a la cal bajo fino exterior	m2		\$ 24.802,58	\$ -	0,00 %
	4	Gruesos a la cal bajo fino tipo Iggam/revestimiento plástico	m2		\$ 27.127,29	\$ -	0,00 %
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2		\$ 23.797,91	\$ -	0,00 %
	6	Fino al fieltro interior	m2		\$ 22.056,46	\$ -	0,00 %
	7	Fino al fieltro exterior	m2		\$ 23.090,05	\$ -	0,00 %

	8	Revoque interior completo a la cal	m2		\$ 51.575,28	\$ -	0,00 %
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2		\$ 56.443,21	\$ -	0,00 %
	10	Fino simil piedra peinado tipo Iggam	m2		\$ 58.192,79	\$ -	0,00 %
	11	Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura). Tipo Parex Trio Stilo Color.	m2		\$ 112.646,33	\$ -	0,00 %
	12	Tomado de junta " ladrillo visto "	m2		\$ 28.884,74	\$ -	0,00 %
	13	Cemento alisado a la llana (friso)	m2		\$ 50.223,33	\$ -	0,00 %
	14	Reparación de Revoques Interiores Completo.	m2		\$ 54.581,00	\$ -	0,00 %
	15	Reparación de Revoques Exteriores Completo.	m2		\$ 82.637,79	\$ -	0,00 %
4.5	CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	312,76	\$ 30.696,64	\$ 9.600.681,13	14,05 %
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2		\$ 33.884,42	\$ -	0,00 %
	3	Contrapiso armado sobre terreno natural - esp: 15 cm	m2		\$ 52.007,07	\$ -	0,00 %
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2		\$ 46.678,87	\$ -	0,00 %
	5	Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso	m2		\$ 20.465,15	\$ -	0,00 %
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2		\$ 27.044,09	\$ -	0,00 %
	7	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml		\$ 15.356,67	\$ -	0,00 %
5	REVESTIMIENTOS					\$ -	0,00 %
5.1	1	Azulejos 15x15 - Tipo San Lorenzo	m2		\$ 74.376,88	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2		\$ 45.053,06	\$ -	0,00 %
	3	Madera machimbrada de cedro 1/2"x4" (incluye listón de terminación L)	m2		\$ 107.128,13	\$ -	0,00 %
5.2	1	Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre	m2		\$ 296.887,43	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.	m2		\$ 276.817,02	\$ -	0,00 %
5.3	1	Revestimiento tipo Durllock, sobre perfil Omega	m2		\$ 37.777,90	\$ -	0,00 %
5.4	1	Revestimiento Acústico en fibra de vidrio , sobre estructura metálica	m2		\$ 430.022,43	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento Acústico en tableros MDF 15mm espesor	m2		\$ 103.138,42	\$ -	0,00 %
5.5	1	Perfil protección ángulo 3/4"x3/4"x1/8"	ml		\$ 40.688,41	\$ -	0,00 %
	2	Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM	ml		\$ 3.785,84	\$ -	0,00 %
	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml		\$ 6.194,88	\$ -	0,00 %
	4	Terminación Listón de cedro 1/2"x3"	ml		\$ 11.420,63	\$ -	0,00 %
6	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES					\$ -	0,00 %
6.1	INTERIORES						
	1	Mosaico granítico 40x40 fondo gris	m2		\$ 63.509,63	\$ -	0,00 %
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2		\$ 63.269,10	\$ -	0,00 %
	3	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo gris	m2		\$ 67.180,18	\$ -	0,00 %
	4	Mosaico granítico 40x40 fondo color	m2		\$ 69.637,32	\$ -	0,00 %
	5	Mosaico granítico 30x30 fondo color	m2		\$ 68.841,29	\$ -	0,00 %
	6	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo color	m2		\$ 72.423,41	\$ -	0,00 %
	7	Mosaico granítico 40x40 fondo blanco	m2		\$ 79.189,65	\$ -	0,00 %
	8	Mosaico granítico 30x30 fondo blanco	m2		\$ 80.383,69	\$ -	0,00 %
	9	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo blanco	m2		\$ 81.577,73	\$ -	0,00 %
	10	Mosaico táctil de prevención 40x40 fondo amarillo	m2		\$ 59.633,36	\$ -	0,00 %
	11	Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - incluye carpeta	m2		\$ 111.688,25	\$ -	0,00 %
	12	Piso de Goma ranurado esp: 3 mm	m2		\$ 50.686,05	\$ -	0,00 %
	13	Entablonado de madera dura - Viraro 1"	m2		\$ 216.221,15	\$ -	0,00 %
	14	Entablonado de Eucalipto Rosado 3/4"	m2		\$ 101.036,38	\$ -	0,00 %
	15	Parquet Eucalipto secado en horno- esp: 14 mm	m2		\$ 91.374,39	\$ -	0,00 %
	16	Piso flotante esp:8mm	m2		\$ 108.293,37	\$ -	0,00 %
	17	Porcelanato pulido incluido carpeta	m2		\$ 172.665,22	\$ -	0,00 %
	18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2		\$ 21.878,91	\$ -	0,00 %
	19	Pulido de piso de madera y encerado	m2		\$ 26.483,46	\$ -	0,00 %
	20	Pulido de mosaico granítico (a p/fina)	m2		\$ 18.202,80	\$ -	0,00 %
6.2	EXTERIORES						
	1	Mosaico de vereda 20x20cm	m2		\$ 50.401,44	\$ -	0,00 %
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2		\$ 55.012,18	\$ -	0,00 %
	3	Piso deportivo completo s/especificaciones	m2		\$ 195.457,01	\$ -	0,00 %
	4	Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye contrapiso de H° A° elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno -espesor mínimo 10 cm (Carpeta alisada a llana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 A Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada). Previa colocación inferior de un film de polietileno de 200 micrones.	m2		\$ 180.365,88	\$ -	0,00 %
	5	Bloques articulados tipo "Blokret/Cespekret" o similar	m2		\$ 163.184,02	\$ -	0,00 %
	6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2		\$ 46.161,30	\$ -	0,00 %
	7	Ladrillo común plano	m2		\$ 58.823,40	\$ -	0,00 %
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2		\$ 32.966,79	\$ -	0,00 %
	9	Pavimento intertrabado de adoquines de hormigón	m2		\$ 86.620,46	\$ -	0,00 %
	10	Baldosas canto rodado lavado	m2		\$ 74.156,63	\$ -	0,00 %
	11	Cordon H° A° 7x15	ml		\$ 24.294,40	\$ -	0,00 %
6.3	ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
	1	Umbrales y solias granito natural	m2		\$ 279.584,64	\$ -	0,00 %
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2		\$ 220.082,35	\$ -	0,00 %
	1.2	Alfeizar de cemento alisado	ml		\$ 20.416,95	\$ -	0,00 %

	1.3	Alfeizar de H° A°	ml		\$	36.866,37	\$	-	0,00 %
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml		\$	17.351,44	\$	-	0,00 %
	2.1	Zócalo granítico fondo color	ml		\$	20.270,21	\$	-	0,00 %
	2.2	Zócalo granítico fondo blanco	ml		\$	26.316,23	\$	-	0,00 %
	3	Zócalo de cedro 3" x 3/4"	ml		\$	12.965,05	\$	-	0,00 %
	4	Zócalo acero inoxidable	ml		\$	40.090,72	\$	-	0,00 %
	5	Zócalo cerámico esmaltado	ml		\$	11.119,82	\$	-	0,00 %
	6	Zócalo porcelanato	ml		\$	26.587,10	\$	-	0,00 %
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml		\$	15.929,45	\$	-	0,00 %
7		MARMOLERIA					\$	-	0,00 %
	1	Mesada de granito natural	m2		\$	332.518,24	\$	-	0,00 %
	2	Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable	m2		\$	970.699,74	\$	-	0,00 %
	3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml		\$	48.763,72	\$	-	0,00 %
	4	Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm	ml		\$	73.777,60	\$	-	0,00 %
	5	Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras	m2		\$	467.605,02	\$	-	0,00 %
	6	Revestimiento de escalones en Granito Natural	m2		\$	418.142,41	\$	-	0,00 %
	7	Revestimiento de contrahuella en Granito Natural	m2		\$	513.546,27	\$	-	0,00 %
	8	Revestimiento de zocalo en escalera rampante en granito natural	ml		\$	162.010,38	\$	-	0,00 %
8		CUBIERTAS Y TECHADOS					\$	-	0,00 %
8.1		CUBIERTAS							
	1	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 sobre estructura de madera vista completa	m2		\$	135.139,05	\$	-	0,00 %
	2	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 sobre estructura de madera s/cepillar	m2		\$	116.455,57	\$	-	0,00 %
	3	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2		\$	136.979,95	\$	-	0,00 %
	4	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2		\$	147.647,74	\$	-	0,00 %
	5	Chapa Autoportante Trapezoidal de H°G° - no incluye estructura de apoyo -	m2		\$	103.679,60	\$	-	0,00 %
	6	Teja francesa esmaltada s/estructura de madera vista completa	m2		\$	266.579,76	\$	-	0,00 %
	7	Teja francesa esmaltada s/estructura de madera sin cepillar	m2		\$	242.317,90	\$	-	0,00 %
	8	Teja colonial sobre estructura de madera vista completa	m2		\$	452.685,61	\$	-	0,00 %
	9	Teja colonial sobre estructura de madera sin cepillar	m2		\$	214.137,33	\$	-	0,00 %
	10	Cumbrera teja	ml		\$	130.552,11	\$	-	0,00 %
	11	Rep. de cubierta (reemplazo solo de chapa aluminizada n° 25)	m2		\$	72.600,84	\$	-	0,00 %
	12	Rep. de cubierta (reemplazo de chapas de aluminizadas n° 25 y clavaderas)	m2		\$	93.373,02	\$	-	0,00 %
	13	Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas n° 25, clavaderas y aislación termica e hidrofuga)	m2		\$	97.254,95	\$	-	0,00 %
	14	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas)	m2		\$	169.428,08	\$	-	0,00 %
	15	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga)	m2		\$	199.308,40	\$	-	0,00 %
	16	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas coloniales, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga)	m2		\$	188.709,66	\$	-	0,00 %
	17	Cubierta de parabolico completo según plano - Chapa aluminizada Cinalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Maxima separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores).	m2		\$	169.766,91	\$	-	0,00 %
	18	Sistema PG400, Chapa Galvanizada espesor 0,7mm. Termopanel bajo chapa inyectado en poliuretano de 50mm de espesor, 38kg/m3densidad	m2		\$	149.654,85	\$	-	0,00 %
8.2		 AISLACIONES							
	1	Aislación sobre entablado b/teja TBA 5 mm (incluye listones de fijación)	m2		\$	52.815,92	\$	-	0,00 %
	2	Aislación sobre entablado con ruberoide (incluye listones de fijación)	m2		\$	23.763,11	\$	-	0,00 %
	3	Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. -	m2		\$	30.991,57	\$	-	0,00 %
8.3		MEMBRANAS Y TECHADOS							
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2		\$	48.984,81	\$	-	0,00 %
	2	Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se considera una mano de imprimación)	m2		\$	42.322,56	\$	-	0,00 %
	3	Techado impermeable multicapa tipo Rubber Fields (no transitable)	m2		\$	307.793,57	\$	-	0,00 %
	4	Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV)	m2		\$	92.530,13	\$	-	0,00 %

	5	Membrana flotante 4 mm (folil de aluminio). Se considera una mano de imprimación	m2		\$ 20.684,96	\$ -	0,00 %
8.4		ZINGUERIA					
	1	Canaleta estándar H°G° N° 25 (desarrollo 0,33 m)	ml		\$ 82.227,88	\$ -	0,00 %
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)	ml		\$ 112.575,67	\$ -	0,00 %
	3	Canaleta embutida H°G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$ 94.242,88	\$ -	0,00 %
	4	Cenefa H°G° N° 25 (desarrollo 0,35 m)	ml		\$ 66.722,46	\$ -	0,00 %
	5	Caballote Cumbreira H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m)	ml		\$ 64.875,27	\$ -	0,00 %
	6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml		\$ 57.411,23	\$ -	0,00 %
	7	Chapa Claraboya 7 pies	u		\$ 322.783,04	\$ -	0,00 %
	8	Claraboya p/losa 1m x 1m con vidrio armado y malla de seguridad	u		\$ 1.173.626,86	\$ -	0,00 %
	9	Limatesa chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$ 95.450,33	\$ -	0,00 %
	10	Limahoya chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$ 96.575,22	\$ -	0,00 %
	11	Cupertina chapa H°G° N° 25 (desarrollo 0,75)	ml		\$ 90.869,73	\$ -	0,00 %
	12	Canaletin lateral para teja H° G° N° 25	ml		\$ 81.821,27	\$ -	0,00 %
	13	Capitel con moldura, para desagüe exterior. Chapa H° G°	u		\$ 117.388,44	\$ -	0,00 %
	14	Extractor de aire eólico - Ø caño 4"- Renov/Aire 795 m3/h	u		\$ 149.750,67	\$ -	0,00 %
	15	Extractor de aire eólico - Ø caño 8"- Renov/Aire 1999 m3/h	u		\$ 182.726,30	\$ -	0,00 %
	16	Extractor de aire eólico - Ø caño 16"- Renov/Aire 5026 m3/h	u		\$ 500.977,02	\$ -	0,00 %
	17	Extractor de aire eólico - Ø caño 24"- Renov/Aire 8620 m3/h	u		\$ 793.288,17	\$ -	0,00 %
9		CIELORRASOS				\$ -	0,00 %
9.1		APLICADOS					
	1	Yeso aplicado bajo losa	m2		\$ 37.768,35	\$ -	0,00 %
	2	A la cal aplicado bajo Losa	m2		\$ 42.393,82	\$ -	0,00 %
9.2		SUSPENDIDOS					
	1	Yeso suspendido	m2		\$ 93.403,47	\$ -	0,00 %
	2	A la cal suspendido	m2		\$ 96.603,89	\$ -	0,00 %
	3	Madera machimbrada	m2		\$ 149.853,11	\$ -	0,00 %
	4	Placas desmontables aislantes sobre estructura de perfiles galvanizados	m2		\$ 78.420,59	\$ -	0,00 %
	5	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2		\$ 64.426,04	\$ -	0,00 %
	6	Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad	m2		\$ 69.574,84	\$ -	0,00 %
	7	Tipo Durlock desmontable placa texturada 606x606	m2		\$ 75.964,96	\$ -	0,00 %
	8	Vainilla de aluminio tipo Phonex c/aislación de lana de vidrio. 38 mm	m2		\$ 190.562,74	\$ -	0,00 %
	9	Vainilla de PVC 20 cm	m2		\$ 55.881,03	\$ -	0,00 %
	10	M.D.F (12mm espesor) sobre estructura de madera	m2		\$ 49.302,67	\$ -	0,00 %
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)				\$ 4.473.201,79	6,55 %
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA					
	1	Reja de hierro red-cuad 1/2" c/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16"	m2		\$ 153.382,73	\$ -	0,00 %
	2	Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, T y planchuela	m2		\$ 156.328,49	\$ -	0,00 %
	3	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela	m2		\$ 197.511,45	\$ -	0,00 %
	4	Reja fija de protección planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL vision	m2		\$ 322.609,18	\$ -	0,00 %
	5	Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 2" x1/4" y T 2"x1/4")	m2		\$ 328.031,44	\$ -	0,00 %
	6	Porton de 2 Hoja con paños ciegos de chapa N° 18 - Marco perfil L 2x1/4" - Bastidor de hoja caño estructural 50x50 mm	m2		\$ 368.893,64	\$ -	0,00 %
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)					
	7	Tipo PH Puerta ciega.	m2		\$ 304.845,36	\$ -	0,00 %
	8	Tipo PH puerta c/visor	m2		\$ 354.056,56	\$ -	0,00 %
	9	Tipo PH puerta con visor y paño fijo	m2		\$ 326.102,44	\$ -	0,00 %
	10	Tipo PH puerta c/ vidrio repartido	m2		\$ 433.836,92	\$ -	0,00 %
		VENTANAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)					
	11	Tipo VH 2 hojas de abrir o corredizas	m2		\$ 291.485,02	\$ -	0,00 %
	12	Tipo VH 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$ 224.454,65	\$ -	0,00 %
	13	Tipo VH 2 hojas abrir/corredizas con vidrio repartido	m2		\$ 417.703,96	\$ -	0,00 %
	14	Tipo VH banderola a simplón	m2		\$ 407.884,66	\$ -	0,00 %
	15	Tipo VH banderola con brazo de empuje	m2		\$ 386.854,99	\$ -	0,00 %
	16	Tipo VH paños fijos	m2		\$ 190.882,58	\$ -	0,00 %
		VENTANAS (Marco y Hojas perfiles H°)					
	17	Tipo VH° 2 hojas de abrir	m2		\$ 206.258,18	\$ -	0,00 %
	18	Tipo VH° 2 hojas de abrir y paño fijo	m2		\$ 184.549,38	\$ -	0,00 %
	19	Tipo VH° 2 hojas abrir con vidrio repartido	m2		\$ 296.948,22	\$ -	0,00 %
	20	Tipo VH° banderola a simplón	m2		\$ 430.028,91	\$ -	0,00 %
	21	Tipo VH° banderola con brazo de empuje	m2		\$ 399.167,98	\$ -	0,00 %
	22	Tipo VH° paños fijos	m2		\$ 235.235,56	\$ -	0,00 %
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO					
		PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado					
	1	Tipo PA puerta ciega	m2		\$ 599.708,84	\$ -	0,00 %
	2	Tipo PA puerta c/visor	m2		\$ 548.810,17	\$ -	0,00 %
	3	Tipo PA puerta ciega con paño fijo	m2		\$ 548.892,98	\$ -	0,00 %

	4	Tipo PA puerta c/vidrio repartido	m2		\$	429.456,95	\$	-		0,00 %
		VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado								
	5	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	423.300,94	\$	-		0,00 %
	6	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	368.694,32	\$	-		0,00 %
	7	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	494.299,77	\$	-		0,00 %
	8	Tipo VA banderola a simplón	m2		\$	492.185,43	\$	-		0,00 %
	9	Tipo VA banderola con brazo de empuje	m2		\$	451.718,14	\$	-		0,00 %
	10	Tipo VA paños fijos	m2		\$	256.807,74	\$	-		0,00 %
	11	Tipo VA hoja tipo guillotina	m2		\$	682.914,98	\$	-		0,00 %
10.3		CARPINTERIA DE PVC								
		PUERTAS Marco y hoja PVC								
	1	Tipo PP puerta ciega	m2		\$	481.798,87	\$	-		0,00 %
	2	Tipo PP puerta c/visor	m2		\$	366.927,88	\$	-		0,00 %
	3	Tipo PP puerta ciega con paño fijo	m2		\$	423.905,63	\$	-		0,00 %
		VENTANAS Marco y hoja PVC								
	4	Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	427.460,30	\$	-		0,00 %
	5	Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	266.124,99	\$	-		0,00 %
	6	Tipo VP banderola con brazo de empuje	m2		\$	516.117,41	\$	-		0,00 %
	7	Tipo VP paños fijos	m2		\$	206.635,86	\$	-		0,00 %
10.4		CARPINTERIA MADERA								
		PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro								
	1	Tipo PM puerta placa ciega	m2	19,20	\$	232.979,26	\$	4.473.201,79		6,55 %
	2	Tipo PM puerta placa c/visor	m2		\$	236.681,25	\$	-		0,00 %
	3	Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo	m2		\$	208.499,83	\$	-		0,00 %
	4	Tipo PM puerta c/vidrio repartido	m2		\$	338.254,65	\$	-		0,00 %
	5	Tipo PB puerta sanitarios - madera machimbrada	m2		\$	314.532,50	\$	-		0,00 %
		VENTANAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro								
	6	Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas	m2		\$	517.484,96	\$	-		0,00 %
	7	Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas paño fijo	m2		\$	368.217,54	\$	-		0,00 %
	8	Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	496.432,56	\$	-		0,00 %
	9	Tipo VM banderola a simplon	m2		\$	831.114,69	\$	-		0,00 %
	10	Tipo VM banderola con brazo de empuje	m2		\$	650.195,55	\$	-		0,00 %
	11	Tipo VM paños fijos	m2		\$	188.867,45	\$	-		0,00 %
10.5		CARPINTERIA COMBINADA								
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)								
	1	Tipo PC puerta placa ciega	m2		\$	227.803,80	\$	-		0,00 %
	2	Tipo PC puerta placa c/visor	m2		\$	360.906,95	\$	-		0,00 %
	3	Tipo PC puerta placa con visor y paño fijo	m2		\$	374.282,84	\$	-		0,00 %
	4	Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir)	m2		\$	532.274,74	\$	-		0,00 %
		VENTANAS (Marcos chapa bwg 16 y Hojas de Madera de Cedro)								
	5	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	478.718,96	\$	-		0,00 %
	6	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	315.099,10	\$	-		0,00 %
	7	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	532.315,54	\$	-		0,00 %
	8	Tipo VC banderola a simplon	m2		\$	803.510,11	\$	-		0,00 %
	9	Tipo VC banderola con brazo de empuje	m2		\$	615.923,18	\$	-		0,00 %
	10	Tipo VC paños fijos	m2		\$	251.881,50	\$	-		0,00 %
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Pino)								
	11	Tipo PCP puerta placa ciega	m2		\$	206.749,24	\$	-		0,00 %
	12	Tipo PCP puerta placa c/visor	m2		\$	221.425,99	\$	-		0,00 %
	13	Tipo PCP puerta placa c/visor y paño fijo	m2		\$	226.205,51	\$	-		0,00 %
	14	Tipo PCP puerta ciega corrediza (embutir)	m2		\$	263.851,99	\$	-		0,00 %
		TABIQUE SANITARIOS (MDF 25mm enchapado en melamina y herrajes aluminio fundición)								
	15	Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2		\$	83.660,85	\$	-		0,00 %
	16	Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2		\$	114.094,39	\$	-		0,00 %
10.6		HERRAJES ESPECIALES								
	1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple	nº		\$	244.488,86	\$	-		0,00 %
	2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	nº		\$	528.562,15	\$	-		0,00 %
	3	Cerradura c/indicador libre- ocupado (para reposición)	nº		\$	47.175,12	\$	-		0,00 %
10.7		MOBILIARIO								
	1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	nº		\$	154.612,70	\$	-		0,00 %
	2	Pizarrón 1,22 x 2,75 m	nº		\$	86.544,12	\$	-		0,00 %
	3	Guardasilla de madera semi dura H:10 cm x 3/4"	ml		\$	20.246,04	\$	-		0,00 %
	4	Frente de placard enchapado en pino (incluye estantes y cajoneras)	m2		\$	142.651,03	\$	-		0,00 %
	5	Frente de placard enchapado en cedro (incluye estantes y cajoneras)	m2		\$	154.421,09	\$	-		0,00 %
	6	Frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina.	ml		\$	199.414,89	\$	-		0,00 %
	7	Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina	ml		\$	347.876,20	\$	-		0,00 %
	8	Frente bajo mesada/ventana: puertas ciegas y estantes de aglomerado enchapados en cedro	ml		\$	311.308,67	\$	-		0,00 %

	9	Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en cedro	ml		\$ 663.941,24	\$ -		0,00 %
	10	Estantes de aglomerado enchapado en melamina, montados sobre ménsulas ml/estante de 0,40	ml		\$ 64.582,01	\$ -		0,00 %
	11	Tabla de madera dura esp. 2" (incluye barniz)	m2		\$ 181.498,38	\$ -		0,00 %
	12	Estantes de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm	m2		\$ 384.363,87	\$ -		0,00 %
	13	Mueble de guardado de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm	m2		\$ 772.133,51	\$ -		0,00 %
	14	Armario alto MDF enchapado en melamina (960x1925x405mm)	u		\$ 1.121.121,55	\$ -		0,00 %
	15	Armario bajo MDF enchapado en melamina (960x825x405mm)	u		\$ 751.944,95	\$ -		0,00 %
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					\$ -	0,00 %
11.1		PILAR MEDIDOR						
	1	Medidor monofásico con pilar de mampostería reglamentario completo	n°		\$ 1.283.521,43	\$ -		0,00 %
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	n°		\$ 3.247.686,90	\$ -		0,00 %
11.2		FUERZA MOTRIZ						
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	n°		\$ 2.149.968,17	\$ -		0,00 %
	2	Tablero de bomberos	n°		\$ 648.758,02	\$ -		0,00 %
	3	Tablero planta de tratamiento de efluentes cloacales	n°		\$ 5.595.273,71	\$ -		0,00 %
	4	Tablero pozo de bombeo cloacal	n°		\$ 1.877.650,06	\$ -		0,00 %
	5	Tablero bomba sumergible de pozo de explotación	n°		\$ 985.905,92	\$ -		0,00 %

11.3	BAJA TENSION							
1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$	163.800,02	\$	-	0,00 %
2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$	284.663,90	\$	-	0,00 %
3	Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$	521.009,16	\$	-	0,00 %
4	Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$	1.028.249,71	\$	-	0,00 %
5	Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54	nº		\$	167.455,47	\$	-	0,00 %
6	Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$	271.879,96	\$	-	0,00 %
7	Tablero Metalico 36 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$	522.559,89	\$	-	0,00 %
8	Tablero Metalico 72 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$	834.296,00	\$	-	0,00 %
9	Tablero Metalico 108 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$	1.152.678,89	\$	-	0,00 %
10	Instrumentos de medición	gl		\$	753.523,72	\$	-	0,00 %
11	Interruptor a tecla 6A unipolar	nº		\$	6.861,91	\$	-	0,00 %
12	Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A	nº		\$	34.752,11	\$	-	0,00 %
13	Interruptor Termomagnético 2X6A	nº		\$	82.770,81	\$	-	0,00 %
14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº		\$	85.796,61	\$	-	0,00 %
15	Interruptor Termomagnético 2X32 A	nº		\$	91.717,06	\$	-	0,00 %
16	Interruptor Termomagnético 4X16/25A	nº		\$	187.645,43	\$	-	0,00 %
17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº		\$	207.424,32	\$	-	0,00 %
18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº		\$	376.505,79	\$	-	0,00 %
19	Interruptor Termomagnético 4X80A	nº		\$	871.779,87	\$	-	0,00 %
20	Interruptor Termomagnético 4X100A	nº		\$	965.023,89	\$	-	0,00 %
21	Interruptor Termomagnético 4X160A NS 160 N	nº		\$	1.160.081,02	\$	-	0,00 %
22	Interruptor Termomagnético 4X200A NS 200 N c/ regule térmico	nº		\$	2.037.119,24	\$	-	0,00 %
23	Interruptor Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico	nº		\$	2.032.326,68	\$	-	0,00 %
24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº		\$	182.863,04	\$	-	0,00 %
25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº		\$	202.709,61	\$	-	0,00 %
26	Interruptor automático diferencial bipolar 2x32 A 300 mA	nº		\$	332.053,76	\$	-	0,00 %
27	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x25 A 30 mA	nº		\$	534.564,26	\$	-	0,00 %
28	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x40 A 30 mA	nº		\$	569.994,27	\$	-	0,00 %
29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº		\$	291.480,80	\$	-	0,00 %
30	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA	nº		\$	567.899,81	\$	-	0,00 %
31	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA	nº		\$	292.319,13	\$	-	0,00 %
32	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA	nº		\$	394.574,67	\$	-	0,00 %
33	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA	nº		\$	421.238,87	\$	-	0,00 %
34	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA	nº		\$	689.515,59	\$	-	0,00 %
35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	nº		\$	889.017,64	\$	-	0,00 %
36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº		\$	1.998.940,13	\$	-	0,00 %
37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	nº		\$	423.864,97	\$	-	0,00 %
38	Conductor envasado 2 x 0,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	18.877,77	\$	-	0,00 %
39	Conductor envasado 2 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	20.752,96	\$	-	0,00 %
40	Conductor subterráneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	21.817,73	\$	-	0,00 %
41	Conductor subterráneo 2 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	27.997,45	\$	-	0,00 %
42	Conductor subterráneo 3 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	23.639,63	\$	-	0,00 %
43	Conductor subterráneo 3 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	27.817,05	\$	-	0,00 %
44	Conductor subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	85.411,29	\$	-	0,00 %
45	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 35+1 x 16 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$	123.715,47	\$	-	0,00 %
46	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$	135.100,38	\$	-	0,00 %
47	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	25.759,64	\$	-	0,00 %
48	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	30.540,12	\$	-	0,00 %
49	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$	36.988,53	\$	-	0,00 %
50	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$	51.406,82	\$	-	0,00 %
51	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$	68.656,16	\$	-	0,00 %
52	Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$	204.994,99	\$	-	0,00 %
53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$	170.273,99	\$	-	0,00 %
54	Bocas - Iluminación/Tomas a recablear	nº		\$	98.767,53	\$	-	0,00 %
55	Bocas - Tomas nuevos a instalar p/ servicio contra incendio	nº		\$	412.002,98	\$	-	0,00 %
56	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE	ml		\$	15.140,26	\$	-	0,00 %
57	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE	ml		\$	18.661,54	\$	-	0,00 %
58	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x6+PE	ml		\$	22.237,25	\$	-	0,00 %
59	Línea de alimentación de Fe - Conductor 3x25+1x16+PE	ml		\$	52.662,96	\$	-	0,00 %
60	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE	ml		\$	24.367,61	\$	-	0,00 %
61	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE	ml		\$	30.975,71	\$	-	0,00 %
62	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x10+PE	ml		\$	47.619,08	\$	-	0,00 %
63	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE	ml		\$	51.618,69	\$	-	0,00 %
64	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE	ml		\$	70.164,74	\$	-	0,00 %
65	Bandeja Portacables 300mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$	75.515,97	\$	-	0,00 %
66	Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$	53.727,95	\$	-	0,00 %
67	Puesta a tierra completa	nº		\$	552.138,14	\$	-	0,00 %

11.4	MUY BAJA TENSION							
	1	Puesto de informática	nº	\$	264.640,41	\$	-	0,00 %
	2	Rack 6 módulos con puerta de vidrio y cerradura	nº	\$	660.492,11	\$	-	0,00 %
	3	Boca para telefonía	nº	\$	178.923,48	\$	-	0,00 %
	4	Central telefónica 2 entradas 12 internos	nº	\$	828.710,24	\$	-	0,00 %
	5	Teléfono terminal	nº	\$	104.689,76	\$	-	0,00 %
	6	Parlante 4" con gabinete	nº	\$	124.293,35	\$	-	0,00 %
	7	Portero eléctrico con un teléfono	nº	\$	631.484,18	\$	-	0,00 %
11.5	ARTEFACTOS							
	1	Equipo Fluorescente armado completo 1x36W c/louwer p/ embutir. Tipo F1	nº	\$	153.809,83	\$	-	0,00 %
	2	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W c/louwer p/ embutir. Tipo F2	nº	\$	202.216,60	\$	-	0,00 %
	3	Equipo Fluorescente armado completo 3x36W c/louwer p/ embutir. Tipo F3	nº	\$	285.993,77	\$	-	0,00 %
	4	Equipo Fluorescente armado completo 1x36W c/louwer de aplicar a cielorraso. Tipo F4	nº	\$	149.549,79	\$	-	0,00 %
	5	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W c/louwer de aplicar en cielorraso. Tipo F5	nº	\$	198.134,98	\$	-	0,00 %
	6	Equipo fluorescente armado completo 3x36 W c/louwer de aplicar a cielorraso Tipo F6	nº	\$	240.279,04	\$	-	0,00 %
	7	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W con louwer y doble barral. Tipo F7	nº	\$	348.139,46	\$	-	0,00 %
	8	Equipo Fluorescente armado completo 3x36W con louwer y doble barral. Tipo F8	nº	\$	396.625,25	\$	-	0,00 %
	9	Equipo Fluorescente armado completo 3x36W con louwer de embutir parabólico p/ computación. Tipo F9	nº	\$	328.423,36	\$	-	0,00 %
	10	Equipo Fluorescente armado completo 3x36W con louwer de aplicar parabólico p/ computación Tipo F10	nº	\$	336.591,19	\$	-	0,00 %
	11	Equipo Fluorescente armado completo 1x36W estanco IP65 Tipo E1	nº	\$	151.764,62	\$	-	0,00 %
	12	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	nº	\$	174.552,66	\$	-	0,00 %
	13	Pantalla industrial c/ equipo y rejilla y lámpara MH 250 W Tipo I1	nº	\$	235.817,78	\$	-	0,00 %
	14	Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y serigrafiado. Lámpara MH 150W. Tipo I2	nº	\$	289.804,04	\$	-	0,00 %
	15	Artefacto para exterior con MHº 250W Tipo B	nº	\$	473.274,72	\$	-	0,00 %
	16	Aplicue tortuga ovalada 280 mm fundic. Al 1x13 W tipo O	nº	\$	97.619,11	\$	-	0,00 %
	17	Aplicue tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T	nº	\$	151.059,54	\$	-	0,00 %
	18	Aplicue haz sup. concentrado e inf. difuso, lámpara MH 150 W Tipo H	nº	\$	264.195,33	\$	-	0,00 %
	19	Aplicue Tubo Fluorecente compacto de 1x11W C/instal. Tipo A1	nº	\$	117.046,15	\$	-	0,00 %
	20	Aplicue Tubo Fluorecente compacto de 2x11W C/instal. Tipo A2	nº	\$	138.743,40	\$	-	0,00 %
	21	Proyector P1 con equipo con lamp. 150W (Lumenac Max 1150 EL)	nº	\$	211.195,11	\$	-	0,00 %
	22	Proyector P2 con equipo con lamp. 250W (Lumenac Max 2250 EL)	nº	\$	240.991,54	\$	-	0,00 %
	23	Proyector P3 con equipo con lamp. 400W (Lumenac Max 2400 EL)	nº	\$	464.464,74	\$	-	0,00 %
	24	Artefacto LED cua/red de aplicar 200mm 18W 800lm. Tipo L1	nº	\$	108.390,29	\$	-	0,00 %
	25	Artefacto LED cua/red de aplicar 600mm 48W 2000lm. Tipo L2	nº	\$	237.593,87	\$	-	0,00 %
	26	Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. Tipo L3	nº	\$	203.805,71	\$	-	0,00 %
	27	Artefacto LED cua/red de aplicar 300mm 24W. Tipo L4	nº	\$	195.570,19	\$	-	0,00 %
	28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	nº	\$	270.186,03	\$	-	0,00 %
	29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	nº	\$	250.968,83	\$	-	0,00 %
	30	Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3	nº	\$	283.212,61	\$	-	0,00 %
	31	Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5	nº	\$	363.068,48	\$	-	0,00 %
	32	Reflector LED 240W 2000lm. Tipo R20 (tipo alumbrado público)	nº	\$	322.579,50	\$	-	0,00 %
	33	Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección	nº	\$	311.695,59	\$	-	0,00 %
	34	Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de protección	nº	\$	517.156,30	\$	-	0,00 %
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	\$	250.031,17	\$	-	0,00 %
	36	Timbre	nº	\$	105.676,37	\$	-	0,00 %
	37	Porta cable tipo periscopio de chapa	nº	\$	159.029,69	\$	-	0,00 %
	38	Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs	nº	\$	157.676,56	\$	-	0,00 %
	39	Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	\$	173.113,94	\$	-	0,00 %
	40	Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC	nº	\$	498.777,42	\$	-	0,00 %
	41	Extractor de aire caudal 1600m3/h tipo industrial 1/2 HP. Tipo ET	nº	\$	890.926,77	\$	-	0,00 %
	42	Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB	nº	\$	235.831,05	\$	-	0,00 %
	43	Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA	nº	\$	226.146,68	\$	-	0,00 %
	44	Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE	nº	\$	152.184,67	\$	-	0,00 %
	45	Heladera con Freezer - 347lts	nº	\$	1.232.839,39	\$	-	0,00 %
	46	Heladera 470lts con Freezer 156 lts en A° 2 puertas	nº	\$	4.897.451,39	\$	-	0,00 %
	47	Freezer 202 lts	nº	\$	1.338.353,64	\$	-	0,00 %
	48	Heladera A° 4 puertas	nº	\$	7.903.349,59	\$	-	0,00 %
	49	Anafe eléctrico A° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h	nº	\$	1.008.751,82	\$	-	0,00 %
	50	Cocina industrial A° eléctrica trifásica 4 discos (75x75x86cm)	nº	\$	6.117.096,11	\$	-	0,00 %
	51	Cocina industrial A° eléctrica trifásica 6 discos (110x75x86cm)	nº	\$	7.736.387,81	\$	-	0,00 %
	52	Generador eléctrico a gas	nº	\$	-	\$	-	0,00 %
	53	Colocación de artefactos	nº	\$	49.445,09	\$	-	0,00 %

[illegible]

	36	Grifería pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9	nº		\$ 325.561,06	\$ -	0,00 %
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº		\$ 396.279,98	\$ -	0,00 %
	38	Grifería ducha ambas aguas exterior c/ transferencia - Tipo FV Allegro Art. 103/15 - G11	nº		\$ 355.085,49	\$ -	0,00 %
	39	Grifería ducha discapacitado c/ barral - Tipo Fv Vivace Art. 310/93 - G12	nº		\$ 469.678,23	\$ -	0,00 %
	40	Grifería lavadero s/ pared ext. ambas aguas c/pico manguera - Tipo Fv Allegro Art. 401/15 - G13	nº		\$ 252.764,39	\$ -	0,00 %
	41	Grifería laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14	nº		\$ 274.105,04	\$ -	0,00 %
	42	Grifería pico móvil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 425/15 - G15	nº		\$ 187.472,12	\$ -	0,00 %
	43	Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica -Tipo FV 368 con tecla antivand. Art. 0349CR - G16	nº		\$ 901.625,17	\$ -	0,00 %
	44	Grifería automática (press-matic) p/ mingitorio - Antivandalica - Tipo FV 0344 - G17	nº		\$ 529.643,91	\$ -	0,00 %
	45	Grifería para bebedero - Tipo FV Art. 0245 - Modelo Venus - G18	nº		\$ 540.791,12	\$ -	0,00 %
	46	Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19	nº		\$ 403.555,22	\$ -	0,00 %
	47	Grifería exterior de pared, con duchador de mano - Tipo FV Allegro Art. 112/15 - G20	nº		\$ 330.112,38	\$ -	0,00 %
	48	Canilla para lavatorio s/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV Art. 221/15 - G 21	nº		\$ 125.713,54	\$ -	0,00 %
	49	Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - monocomando con pico extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 412-01/90 - G 22	nº		\$ 541.890,43	\$ -	0,00 %
		VARIOS					
	50	Depósito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts	nº		\$ 126.320,47	\$ -	0,00 %
	51	Depósito inodoro a mochila de apoyar	nº		\$ 224.451,01	\$ -	0,00 %
	52	Depósito inodoro exterior a cadena FºFº	nº		\$ 615.320,83	\$ -	0,00 %
	53	Deposito inodoro embutir PVC	nº		\$ 277.655,08	\$ -	0,00 %
	54	Depósito de inodoro de colgar Termoplástico	nº		\$ 99.207,86	\$ -	0,00 %
	55	Piletón tipo mampostería (1,00x0,60)	nº		\$ 819.622,02	\$ -	0,00 %
	56	Colocación de artefactos	nº		\$ 57.752,70	\$ -	0,00 %
12.4		DESAGÜES PLUVIALES					
	1	Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria	ml		\$ 195.245,64	\$ -	0,00 %
	1.1	Colector pluvial de Hº Aº con rejilla de malla electrogalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm)	ml		\$ 229.148,52	\$ -	0,00 %
	1.2	Conducto pluvial Ø 0,600 cemento comprimido	ml		\$ 170.409,92	\$ -	0,00 %
	2	Cañería vertical Fº Fº Ø0,100	ml		\$ 186.439,28	\$ -	0,00 %
	2.1	Curva Fº Fº Ø0,100	u		\$ 176.130,58	\$ -	0,00 %
	2.2	Cañería vertical PVC Ø0,100	ml		\$ 33.415,64	\$ -	0,00 %
	2.3	Curva PVC Ø0,100	u		\$ 25.082,35	\$ -	0,00 %
	3	Cañería horizontal PVC Ø 0,160	ml		\$ 65.066,74	\$ -	0,00 %
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml		\$ 38.303,93	\$ -	0,00 %
	4	BDA 0,40 x 0,40	u		\$ 123.420,63	\$ -	0,00 %
	4.1	BDA 0,50 x 0,50	u		\$ 136.782,86	\$ -	0,00 %
	4.2	Boca de registro Ø 0,100	u		\$ 609.169,81	\$ -	0,00 %
	4.3	Boquilla Hº Gº Ø 0,100	u		\$ 188.404,49	\$ -	0,00 %
	5	Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110	u		\$ 264.188,05	\$ -	0,00 %
	5.1	Embudos desagüe lateral de losa Ø 0,110 con rejilla 20 x 20	u		\$ 378.237,97	\$ -	0,00 %
	6	Limpieza desagües pluviales	ml		\$ 13.313,45	\$ -	0,00 %
12.5		TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA					
	1	Tanque de reserva tricapa 1100 lts.	nº		\$ 733.629,93	\$ -	0,00 %
	2	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 1000 lts - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm	nº		\$ 1.944.533,55	\$ -	0,00 %
	3	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm	nº		\$ 3.159.984,25	\$ -	0,00 %
	4	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 3130 lts Medida: 142x198 - Cod. 2-30 - Peso 87 Kg - esp. 0,8 mm	nº		\$ 4.510.485,02	\$ -	0,00 %
	5	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 4000 lts Medida: 161x197 - Cod. 2-40 - Peso 105 Kg - esp. 0,8 mm	nº		\$ 6.131.085,95	\$ -	0,00 %
	6	TR Affinity Aº Iº 3000 lts 122x180 horizontal con base	nº		\$ 7.346.536,65	\$ -	0,00 %
	7	TR Affinity Aº Iº 6000 lts 160x300 horizontal con base	nº		\$ 9.237.237,73	\$ -	0,00 %
12.6		POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA					
	1	Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba sumergible 7000 lts/h 1 HP)	nº		\$ 9.102.413,21	\$ -	0,00 %
12.7		PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES					
	1	Planta depuradora de efluentes cloacales	nº		\$ 102.870.931,09	\$ -	0,00 %
	2	Mantenimiento de PDLCL (1 año)	nº		\$ 14.990.594,08	\$ -	0,00 %
12.8		CEGADOS					
	1	Cegado de pozo absorbente (no incluye losa)	nº		\$ 1.018.595,77	\$ -	0,00 %
	2	Cegado de pozo de extracción de agua	nº		\$ 665.572,18	\$ -	0,00 %
12.9		PLANTA POR OSMOSIS INVERSA					
	1	Planta por Osmosis inversa	nº		\$ -	\$ -	0,00 %
13		INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)				\$ 6.776.638,44	9,92 %
13.1		TRAMITACIONES					
	1	Solicitud de Servicio (Incluye rotura de vereda)	gl		\$ 2.907.176,85	\$ -	0,00 %

	2	Tramitaciones de matriculado y planos	gl		\$ 797.093,24	\$ -	0,00 %
	3	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas)	gl		\$ 418.254,48	\$ -	0,00 %
	4	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (mas de 25 bocas)	gl		\$ 582.635,37	\$ -	0,00 %
13.2		NICHO MEDIDOR					
	1	Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 2.602.179,65	\$ -	0,00 %
	2	Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 3.280.505,23	\$ -	0,00 %
	3	Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 5.141.875,64	\$ -	0,00 %
	4	Nicho medidor completo 50 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 7.966.934,18	\$ -	0,00 %
	5	Nicho medidor completo 100 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 12.960.392,00	\$ -	0,00 %
13.3		CAÑERÍA DE GAS					
	1	C. epoxi Ø 0,013	ml		\$ 20.827,22	\$ -	0,00 %
	2	C. epoxi Ø 0,019	ml		\$ 21.892,10	\$ -	0,00 %
	3	C. epoxi Ø 0,025	ml		\$ 27.436,22	\$ -	0,00 %
	4	C. epoxi Ø 0,032	ml		\$ 32.469,75	\$ -	0,00 %
	5	C. epoxi Ø 0,038	ml		\$ 40.388,57	\$ -	0,00 %
	6	C. epoxi Ø 0,051	ml		\$ 51.828,92	\$ -	0,00 %
	7	C. epoxi Ø 0,063	ml		\$ 51.990,88	\$ -	0,00 %
	8	C. epoxi Ø 0,076	ml		\$ 66.899,70	\$ -	0,00 %
	9	C. epoxi Ø 0,101	ml		\$ 87.495,17	\$ -	0,00 %
	10	LI de paso Ø 0,013	u		\$ 39.072,59	\$ -	0,00 %
	11	LI de paso Ø 0,019	u		\$ 44.682,98	\$ -	0,00 %
	12	LI de paso Ø 0,025	u		\$ 75.051,61	\$ -	0,00 %
	13	LI. esferica Ø 0,032	u		\$ 114.298,74	\$ -	0,00 %
	14	LI. esferica Ø 0,038	u		\$ 132.489,98	\$ -	0,00 %
	15	LI. esferica Ø 0,051	u		\$ 177.884,58	\$ -	0,00 %
	16	LI. esferica Ø 0,063	u		\$ 283.036,21	\$ -	0,00 %
	17	LI. esferica Ø 0,076	u		\$ 427.013,05	\$ -	0,00 %
	18	LI. esferica Ø 0,101	u		\$ 774.400,43	\$ -	0,00 %
	19	Piezas y accesorios epoxi	gl		\$ -	\$ -	0,00 %
	20	C. PPTF Ø 0,013	ml		\$ 20.562,46	\$ -	0,00 %
	21	C. PPTF Ø 0,019	ml		\$ 20.612,57	\$ -	0,00 %
	22	C. PPTF Ø 0,025	ml		\$ 23.935,05	\$ -	0,00 %
	23	C. PPTF Ø 0,032	ml		\$ 32.495,26	\$ -	0,00 %
	24	C. PPTF Ø 0,038	ml		\$ 35.275,63	\$ -	0,00 %
	25	C. PPTF Ø 0,051	ml		\$ 41.298,11	\$ -	0,00 %
	26	C. PPTF Ø 0,063	ml		\$ 48.837,27	\$ -	0,00 %
	27	C. PPTF Ø 0,076	ml		\$ 64.472,14	\$ -	0,00 %
	28	C. PPTF Ø 0,101	ml		\$ 104.225,30	\$ -	0,00 %
	29	LI de paso PPTF Ø 0,013	u		\$ 47.136,69	\$ -	0,00 %
	30	LI de paso PPTF Ø 0,019	u		\$ 49.442,54	\$ -	0,00 %
	31	LI de paso PPTF Ø 0,025	u		\$ 50.965,40	\$ -	0,00 %
	32	LI. esferica PPTF Ø 0,032	u		\$ 97.321,93	\$ -	0,00 %
	33	LI. esferica PPTF Ø 0,038	u		\$ 111.069,39	\$ -	0,00 %
	34	LI. esferica PPTF Ø 0,051	u		\$ 216.830,77	\$ -	0,00 %
	35	LI. esferica PPTF Ø 0,063	u		\$ 260.330,44	\$ -	0,00 %
	36	LI. esferica PPTF Ø 0,076	u		\$ 328.205,59	\$ -	0,00 %
	37	LI. esferica PPTF Ø 0,101	u		\$ 484.344,28	\$ -	0,00 %
	38	Piezas y accesorios PPTF	gl		\$ -	\$ -	0,00 %
	39	Cañería epoxi por boca	n°		\$ 579.569,08	\$ -	0,00 %
	40	Cañería PPTF por boca	n°	12,00	\$ 564.719,87	\$ 6.776.638,44	9,92 %

13.4	TANQUES G.L.P					
	1	GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3)	gl		\$ 1.583.126,11	\$ - 0,00 %
	2	GLP Tanque horiz.; cap:420 kg.(1,00 m3) ,incluye contrapiso de Hº Aº (4,60 x 3,20 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts(4,20 x3,00 m),con 2 puertas de acceso	gl		\$ 6.655.565,50	\$ - 0,00 %
	3	GLP Tanque horiz.; cap: 800 kg.(2,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº (5,20 x 3,80 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts(4,60 x 3,25 m),con 2 puertas de acceso	gl		\$ 8.848.267,23	\$ - 0,00 %
	4	GLP Tanque horiz.; cap: 1734 kg.(4,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº (6,70 x 4,32 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts(4,80x3,54m),con 2 puertas de acceso	gl		\$ 12.490.159,48	\$ - 0,00 %
	5	Cuadro de regulación GLP con gabinete	gl		\$ 3.726.579,33	\$ - 0,00 %
13.5	ARTEFACTOS					
	Calefactores tiro balanceado					
	1	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h	nº		\$ 755.357,38	\$ - 0,00 %
	1.1	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 Kcal/h	nº		\$ 883.646,36	\$ - 0,00 %
	1.2	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h	nº		\$ 1.135.509,53	\$ - 0,00 %
	1.3	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 9000 Kcal/h	nº		\$ 1.665.398,81	\$ - 0,00 %
	1.4	Protector metálico para calefactores	nº		\$ 248.978,90	\$ - 0,00 %
	1.5	Protector metalico p/ hongo de ventilación	nº		\$ 53.821,02	\$ - 0,00 %
	Equipamiento de cocina					
	2	Horno Pizzero 6 moldes AºIº	nº		\$ 625.875,44	\$ - 0,00 %
	2.1	Horno Pizzero 12 moldes AºIº	nº		\$ 1.055.005,07	\$ - 0,00 %
	2.2	Horno Pizzero 18 moldes AºIº	nº		\$ 2.156.852,22	\$ - 0,00 %
	2.3	Horno Pizzero 24 moldes AºIº	nº		\$ 2.572.855,73	\$ - 0,00 %
	2.4	Freidora industrial 27 lts	nº		\$ 1.161.816,78	\$ - 0,00 %
	2.5	Cocina industrial AºIº 4 hornallas, bífera y horno 31.500 kcal/h (0,82m de frente)	nº		\$ 944.609,78	\$ - 0,00 %
	2.6	Cocina industrial AºIº 6 hornallas, bífera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente)	nº		\$ 1.325.914,27	\$ - 0,00 %
	2.7	Cocina industrial AºIº 8 hornallas, bífera y horno (1,64m de frente)	nº		\$ 2.208.361,79	\$ - 0,00 %
	2.8	Cocina 4 hornallas y horno 10,000 kcal/h	nº		\$ 968.271,30	\$ - 0,00 %
	2.9	Anafe industrial para apoyar s/ piso 20000Kcal/h	nº		\$ 1.208.966,59	\$ - 0,00 %
	2.10	Anafe AºIº 4 hornallas (0,84 frente x 0,72 fondo)	nº		\$ 1.312.168,05	\$ - 0,00 %
	2.11	Anafe AºIº 6 hornallas (1,20 de frente)	nº		\$ 1.415.361,55	\$ - 0,00 %
	2.12	Anafe AºIº 8 hornallas (1,60 frente x 0,72 fondo)	nº		\$ 1.692.920,86	\$ - 0,00 %
	2.13	Anafe industrial 4 hornallas c/ bífera desmont. 21,000 Kcal/h	nº		\$ 1.080.135,57	\$ - 0,00 %
	2.14	Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / G.E.	nº		\$ 1.172.167,68	\$ - 0,00 %
	2.15	Termotanque 300 lts.- GN / GE - Recupera 1800 Lts/H - 15 duchas simultaneas.	nº		\$ 4.876.369,77	\$ - 0,00 %
	2.16	Calefon 20 Lts 22000 Kcal/h	nº		\$ 1.143.016,11	\$ - 0,00 %
	Equipamiento laboratorio					
	3	Mechero Bunsen	nº		\$ 159.051,35	\$ - 0,00 %
13.6	VARIOS					
	1	Rejilla de ventilación 20x20	nº		\$ 24.505,86	\$ - 0,00 %
	2	Colocación de artefactos	nº		\$ 45.223,51	\$ - 0,00 %
14	INSTALACION ELECTROMECHANICA					\$ - 0,00 %
14.1	ASCENSORES Y MONTACARGAS					
	1	Ascensor Inverter asincrónico de imanes pmanentes/tracción directa tipo Otis modelo GEN2 Light Plus dim. 1100x1400x2200mm - 2 paradas - cap. 630 kg - velocidad 1 m/seg. Botonera electrónica de micromovimiento.Puertas automáticas en cabina y pisos	gl		\$ 75.395.791,95	\$ - 0,00 %
	2	Servicio de mantenimiento anual ascensor	u		\$ 3.399.235,73	\$ - 0,00 %
14.2	BOMBEO					
	1	Impulsión desde cisterna	gl		\$ 3.585.301,72	\$ - 0,00 %

15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO					\$	-	0,00 %
15.1	Calefacción por aire caliente a gas multiposición							
	1	Calefactor Multiposición - 18750 KCAL GOODMAN GMP 075 USA .Medid: 35,6x99,1x71,2. Para 130 m2 aprox	n°		\$ 5.696.334,09	\$	-	0,00 %
	2	Calefactor Multiposición - 25000 KCAL GOODMAN GMP 100 USA. Medida: 44,5x99,1x71,2. Para 170 m2 aprox	n°		\$ 7.105.551,01	\$	-	0,00 %
	3	Calefactor Multiposición - 31250 KCAL GOODMAN GMP 125 USA. Medida: 53,4x99,1x71,2. Para 220 m2 aprox	n°		\$ 7.457.990,70	\$	-	0,00 %
	4	Calefactor Multiposición - 37500 KCAL GOODMAN GMP 150 USA. Medida: 62,3x99,1x71,2. Para 260 m2 aprox.	n°		\$ 7.852.723,15	\$	-	0,00 %
15.2	Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)							
	1	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	n°		\$ 2.183.012,48	\$	-	0,00 %
	2	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	n°		\$ 2.525.200,35	\$	-	0,00 %
	3	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3	n°		\$ 2.950.386,99	\$	-	0,00 %
	4	Aire Acondicionado Bgh Piso Techo 15000f Frio/calor R410 5tn	n°		\$ 6.074.887,25	\$	-	0,00 %
	5	Equipo Bajo Perfil 3 TR - Inverter	n°		\$ 7.014.083,75	\$	-	0,00 %
	6	Equipo Bajo Perfil 6 TR - Inverter	n°		\$ 10.236.070,62	\$	-	0,00 %
	7	Equipo Bajo Perfil 7,5 TR - Inverter	n°		\$ 16.003.894,39	\$	-	0,00 %
	8	Equipo Bajo Perfil 10 TR - Inverter	n°		\$ 28.592.908,40	\$	-	0,00 %
	9	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE inverter de embutir frio-calor por bomba 6000 frigorias/hora	n°		\$ 5.856.469,45	\$	-	0,00 %
	10	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE inverter de embutir frio-calor por bomba 9000 frigorias/hora	n°		\$ 7.343.594,78	\$	-	0,00 %
	11	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE inverter de embutir frio-calor por bomba 12000 frigorias/hora	n°		\$ 8.187.638,43	\$	-	0,00 %
	12	Desagüe de condensado	gl		\$ -	\$	-	0,00 %
15.3	Conducción de Aire (incluye conductos, difusores y aislaciones)							
	1	Conducción de aire (incluye conductos, difusores y aislamiento)	gl		\$ -	\$	-	0,00 %
15.4	Calefacción por agua caliente (suelo radiante y/o radiadores)							
	1	Caldera individual para calef. c/ cuerpo CH A° 15.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-15	gl		\$ 8.866.728,41	\$	-	0,00 %
	2	Caldera individual para calef. c/ cuerpo CH A° 30.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-30	gl		\$ 10.106.636,60	\$	-	0,00 %
	3	Caldera individual para calef. c/ cuerpo CH A° 40.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-40	gl		\$ 11.398.814,27	\$	-	0,00 %
	4	Caldera individual para calef. c/ cuerpo CH A° 50.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-50	gl		\$ 12.965.962,70	\$	-	0,00 %
	5	Caldera individual para calef. c/ cuerpo H° F° 21.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-21	gl		\$ 9.771.832,91	\$	-	0,00 %
	6	Caldera individual para calef. c/ cuerpo H° F° 31.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-31	gl		\$ 11.697.345,81	\$	-	0,00 %
	7	Caldera individual para calef. c/ cuerpo H° F° 41.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-41	gl		\$ 13.983.511,60	\$	-	0,00 %
	8	Caldera individual para calef. c/ cuerpo H° F° 51.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-51	gl		\$ 15.196.780,25	\$	-	0,00 %
	9	Caldera individual para calef. C/ cuerpo H° F° 62.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-62	gl		\$ 16.977.046,17	\$	-	0,00 %
	10	Caldera individual para calef. C/ cuerpo H° F° 72.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-72	gl		\$ 18.811.487,65	\$	-	0,00 %
	11	Caldera individual para calef. C/ cuerpo H° F° 82.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-82	gl		\$ 22.172.649,35	\$	-	0,00 %
	12	Caldera individual para calef. C/ cuerpo H° F° 92.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-92	gl		\$ 23.446.763,85	\$	-	0,00 %
	13	Caldera individual para calef. C/ cuerpo H° F° 100.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-100	gl		\$ 24.499.251,21	\$	-	0,00 %
	14	Termostato de ambiente digital	u		\$ 120.269,30	\$	-	0,00 %
	15	Caño PPTF ALU 1/2"	ml		\$ 20.335,02	\$	-	0,00 %
	16	Caño PPTF ALU 3/4"	ml		\$ 25.356,09	\$	-	0,00 %
	17	Caño PPTF ALU 1"	ml		\$ 41.586,68	\$	-	0,00 %
	18	Caño PPTF ALU 1 1/4"	ml		\$ 58.686,13	\$	-	0,00 %
	19	Caño PPTF ALU 1 1/2"	ml		\$ 74.531,80	\$	-	0,00 %
	20	Caño PPTF ALU 2"	ml		\$ 117.368,30	\$	-	0,00 %
	21	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 120	rollo		\$ 318.887,15	\$	-	0,00 %
	22	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 200	rollo		\$ 525.421,98	\$	-	0,00 %
	23	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 240	rollo		\$ 637.764,66	\$	-	0,00 %
	24	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 400	rollo		\$ 1.062.953,23	\$	-	0,00 %
	25	Hidroflex kit colector con termostato 2 salidas	n°		\$ 1.090.206,78	\$	-	0,00 %
	26	Hidroflex kit colector con termostato 3 salidas	n°		\$ 1.176.438,65	\$	-	0,00 %
	27	Hidroflex kit colector con termostato 4 salidas	n°		\$ 1.263.814,80	\$	-	0,00 %
	28	Hidroflex kit colector con termostato 5 salidas	n°		\$ 1.333.651,18	\$	-	0,00 %
	29	Hidroflex kit colector con termostato 6 salidas	n°		\$ 1.411.924,75	\$	-	0,00 %
	30	Materiales aislamiento y fijación de suelo radiante (poliestireno expandido 20 mm (20 Kg/m3) y malla cima 15x15 (4,2mm)	m2		\$ 17.267,38	\$	-	0,00 %
	31	Terminación s/suelo radiante - Mortero de asiento - Carpeta de concreto -50/60 mm - Mortero: 1:3:3 -Cemento-arena-canto rodado)	m2		\$ 34.286,71	\$	-	0,00 %
	32	Gabinetes para caldera	n°		\$ 315.193,20	\$	-	0,00 %
	33	Piezas y accesorios PPTF	gl		\$ -	\$	-	0,00 %
	34	Elemento radiador 500/80 - 245 calorías	n°		\$ 62.007,68	\$	-	0,00 %
	35	Elementos para armado y conexión de radiadores	n°		\$ 88.688,86	\$	-	0,00 %

16	INSTALACION DE SEGURIDAD						\$	-	0,00 %
16.1	CONTRA INCENDIO								
	1	Boca de incendio	nº	\$	1.414.333,72	\$	-		0,00 %
	2	Boca de impulsión	nº	\$	767.758,99	\$	-		0,00 %
	3	Balizado de sistema de bocas de impulsión	nº	\$	15.078,73	\$	-		0,00 %
	4	Balizado sistema extintores	nº	\$	16.126,56	\$	-		0,00 %
	5	Equipo de bombas Jockey según memoria	nº	\$	40.141.902,20	\$	-		0,00 %
	6	Cañería red de incendio Hº Gº	gl	\$	-	\$	-		0,00 %
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº	\$	581.617,10	\$	-		0,00 %
	8	Extintor CO2 10 kg con carro y gabinete	nº	\$	964.362,04	\$	-		0,00 %
	9	Extintor ABC 5 kg	nº	\$	251.769,29	\$	-		0,00 %
	10	Extintor HCFC 5 kg	nº	\$	636.591,74	\$	-		0,00 %
	11	Extintor clase K 2,5 Kgr.	nº	\$	322.450,96	\$	-		0,00 %
	12	Extintor clase K 5 Kgr.	nº	\$	518.788,95	\$	-		0,00 %
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº	\$	171.899,12	\$	-		0,00 %
16.2	ALARMAS TECNICAS								
	1	Central de control y alarma de incendio	nº	\$	5.348.402,04	\$	-		0,00 %
	2	Detectores de humo y temperatura	nº	\$	400.986,09	\$	-		0,00 %
	3	Detectores de gas (natural o licuado) y CO	nº	\$	390.501,63	\$	-		0,00 %
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	nº	\$	387.251,00	\$	-		0,00 %
	5	Pulsador tipo "Notifier AC"	nº	\$	313.997,18	\$	-		0,00 %
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº	\$	1.486.229,63	\$	-		0,00 %
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº	\$	367.445,31	\$	-		0,00 %
	8	Sirena interna S 22 M	nº	\$	222.971,14	\$	-		0,00 %
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº	\$	261.633,24	\$	-		0,00 %
	10	Sensor micromagnético	nº	\$	214.831,75	\$	-		0,00 %
16.3	PARARRAYOS								
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº	\$	1.608.494,52	\$	-		0,00 %
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS						\$	-	0,00 %
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	\$	189.079,82	\$	-		0,00 %
	2	Doble vidriado hermetico 3+3/9/3+3 - incoloro	m2	\$	365.783,28	\$	-		0,00 %
	3	Triples transparentes Float 4mm	m2	\$	104.962,86	\$	-		0,00 %
	4	Espejos 6mm	m2	\$	147.322,31	\$	-		0,00 %
	5	Vidrio Armado 6mm	m2	\$	117.661,89	\$	-		0,00 %
	6	Polycarbonato 4mm alveolar - Incoloro	m2	\$	46.689,91	\$	-		0,00 %
	7	Polycarbonato 6mm alveolar - Incoloro	m2	\$	56.389,58	\$	-		0,00 %
	8	Polycarbonato 8mm alveolar - Incoloro	m2	\$	60.269,47	\$	-		0,00 %
	9	Polycarbonato 10mm alveolar - Incoloro	m2	\$	64.149,49	\$	-		0,00 %
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)						\$	-	0,00 %
	1	Muros interiores con Latex	m2	\$	18.580,83	\$	-		0,00 %
	2	Muros exteriores con Latex	m2	\$	20.995,67	\$	-		0,00 %
	3	Cielorrasos con Latex	m2	\$	19.992,46	\$	-		0,00 %
	4	Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras)	m2	\$	13.907,72	\$	-		0,00 %
	5	Cielorrasos de madera con barniz ignifugo	m2	\$	30.921,23	\$	-		0,00 %
	6	Carpintería de madera con barniz marino	m2	\$	31.579,55	\$	-		0,00 %
	7	Carpintería de madera al esmalte sintetico (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	\$	38.447,35	\$	-		0,00 %
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	\$	31.240,19	\$	-		0,00 %
	9	Pintura asfáltica impermeabilizante	m2	\$	21.583,81	\$	-		0,00 %
	10	Frisos al esmalte sintético en muros	m2	\$	23.189,87	\$	-		0,00 %
	11	Pintura Siliconada en Ladrillo Visto / Hormigón Visto	m2	\$	21.843,38	\$	-		0,00 %
	12	Impermeabilización de Revestimiento tipo S.Iggam, con Siliston en base Solvente	m2	\$	16.715,52	\$	-		0,00 %
	13	Pintura acrílica para pisos deportivos	m2	\$	29.714,77	\$	-		0,00 %
	14	Pintura impermeable tipo fibrado	m2	\$	42.153,26	\$	-		0,00 %
	15	Pintura cementicia friso exterior	m2	\$	18.650,35	\$	-		0,00 %
	16	Pintura anticondensante bajo chapa	m2	\$	47.995,39	\$	-		0,00 %
	17	Pintura con barniz retardante e intumescente (carpinterías)	m2	\$	29.876,87	\$	-		0,00 %
	18	Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2	\$	4.272,40	\$	-		0,00 %
	19	Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2	\$	5.493,08	\$	-		0,00 %
	20	Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas	m2	\$	7.658,63	\$	-		0,00 %
19	SEÑALETICA						\$	-	0,00 %
19.1	SEÑALIZACION								
	1	Placa de inauguración	u	\$	415.887,81	\$	-		0,00 %
	2	Placa identificación local	u	\$	19.048,98	\$	-		0,00 %
	3	Placa identificación de establecimiento	u	\$	30.993,72	\$	-		0,00 %
19.2	TOTEM								
	1	Totem	u	\$	359.392,53	\$	-		0,00 %
20	OBRAS EXTERIORES						\$	-	0,00 %
20.1	CERCOS PERIMETRALES								

	1	Cerco olímpico h: 2,40 m	ml		\$	171.632,63	\$	-		0,00 %
	2	Cerco Hº premoldeado H = 2,00 m c/poste y placas	ml		\$	155.471,27	\$	-		0,00 %
	3	Cerco Hº premoldeado H = 2,50 m c/poste y placas	ml		\$	191.127,75	\$	-		0,00 %
	4	Cerco Hº premoldeado H = 3,00 m c/poste y placas	ml		\$	248.673,09	\$	-		0,00 %
	5	Cerco muro y metal desplegado H: Total 2 m (incluye pintura)	ml		\$	554.699,66	\$	-		0,00 %
20.2		EQUIPAMIENTO FIJO								
	1	Mástil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano	u		\$	2.603.854,22	\$	-		0,00 %
	2	Portabandera metalico y asta de madera dura	u		\$	128.830,92	\$	-		0,00 %
	3	Biciclero fijo de hormigón según detalle	u		\$	39.045,55	\$	-		0,00 %
	4	Bebedero fijo - no incluye grifería -	u		\$	993.491,62	\$	-		0,00 %
	5	Módulo cesto de residuo en chapa perforada	u		\$	359.957,50	\$	-		0,00 %
21		LIMPIEZA DE OBRA					\$	-		0,00 %
	1	Limpieza de obra	m2		\$	5.818,86	\$	-		0,00 %

PLAZO DE EJECUCION:	
---------------------	--

PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 417.405,52	0,61 %
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ -	0,00 %
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 4.504.610,64	6,59 %
4	ALBAÑILERIA	\$ 39.124.810,56	57,26 %
5	REVESTIMIENTOS	\$ -	0,00 %
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ -	0,00 %
7	MARMOLERIA	\$ -	0,00 %
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ -	0,00 %
9	CIELORRASOS	\$ -	0,00 %
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ 4.473.201,79	6,55 %
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	0,00 %
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 13.032.939,84	19,07 %
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 6.776.638,44	9,92 %
14	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA	\$ -	0,00 %
15	INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ -	0,00 %
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ -	0,00 %
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ -	0,00 %
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	0,00 %
19	SEÑALÉTICA	\$ -	0,00 %
20	OBRAS EXTERIORES	\$ -	0,00 %
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	0,00 %
22	VARIOS	\$ -	0,00 %
SUBTOTAL		\$ 68.329.606,79	100,00 %

23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 2.983.184,27	
TOTAL		\$ 71.312.791,06	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta	m2	315,00
Superficie Semicubierta	m2	
Superficie Patios y Veredas	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 226.389,81

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES	
PROYECTO	
Responsable: arq. Arrua, Graciela - arq. Varenna, Diego	
COMPUTO Y PRESUPUESTO	
Responsable: arq. Arrua, Graciela - arq. Varenna, Diego	

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE
 CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

RUBROS		MONTO	incidencia	PLAZO DE OBRA (12 meses)												
Nº	DESIGNACIÓN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	\$ 417.405,52	0,61 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 4.504.610,64	6,59 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
4	ALBAÑILERIA	\$ 39.124.810,56	57,26 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
5	REVESTIMIENTOS	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
6	PISOS Y ZOCALOS	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
7	MARMOLERIA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
9	CIELORRASOS	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO	\$ 4.473.201,79	6,55 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
11	INSTALACION ELECTRICA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
12	INSTALACION SANITARIA	\$ 13.032.939,84	19,07 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
13	INSTALACION DE GAS	\$ 6.776.638,44	9,92 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
14	INSTALACION ELECTROMECHANICA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
15	ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
18	PINTURA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
19	SEÑALETICA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 0,00	0,00 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
22	VARIOS	\$ 0,00	0,00 %													

\$ 71.312.791,06[illegible]

DISTRITO	0
ESTABLECIMIENTO	0



Tabla Honorarios CAPBA - ABRIL 2024				
Representación técnica				
Monto de la obra		%	Honorarios	
parcial	acumulado		parcial	acumulado
\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	5,00 %	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
\$ 100.000.000,00	\$ 125.000.000,00	4,00 %	\$ 4.000.000,00	\$ 5.250.000,00
\$ 125.000.000,00	\$ 250.000.000,00	3,00 %	\$ 3.750.000,00	\$ 9.000.000,00
\$ 250.000.000,00	\$ 500.000.000,00	2,50 %	\$ 6.250.000,00	\$ 15.250.000,00
\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	2,00 %	\$ 10.000.000,00	\$ 25.250.000,00
\$ 1.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	1,50 %	\$ 15.000.000,00	\$ 40.250.000,00
\$ 2.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	1,00 %	\$ 20.000.000,00	\$ 60.250.000,00
excedente		0,50 %		

F.C.

25000