

ANEXO UNICO

Ejecución del siguiente listado de tareas adicionales;

- Cerco perimetral, de 240 mts lineales, con postes olímpicos de cemento con brazo a 45º, con tres hilos de púas, alambrado galvanizado romboidal de 2 mts de altura, postes y de refuerzo y puntales, incluyendo accesorios (ganchos, torniquetas, planchuelas, etc)
- Dos portones de tejido romboidal con bastidor de planchuela y marco de caño de 100x40x2.5 mm con 3 bisagras reforzadas por hoja y pasadores inferior y central con porta candado, con la altura como el cerco y ancho del tramo entre postes.
- Garita de acceso en mampostería, con una superficie de 3m², ejecutada en ladrillos cerámicos, incluyendo revoque completo, aberturas de aluminio blanco, cubierta con losa de hormigón y piso de cemento alisado.
- 190 ml de cordón cuneta, según proyecto definitivo. El sector de cordon tendrá 0.15 mts de ancho en la parte superior y 0.15 m de altura, en tanto que la cuneta tendrá un ancho de 0.60mts x 0.18 mts de alto a nivel de pavimento. Se llenará con Hormigon H-30, vibrado y la terminación se realizara con llanas y piezas especiales para un correcto acabado.
- 138 ml de Pavimento de hormigón H-30, vibrado y la terminación se realizara con llanas y piezas especiales para un correcto acabado.
- 200 m² de Movimiento de suelos, relleno de pozos, nivelación y extracción de arboles existentes.