


ANEXO I - PRECIOS UNITARIOS ADECUACIÓN N° 2

Cartel de obra	\$ 7,529.75
Demolición de obra completa en forma mecánica	\$ 960.15
Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	\$ 794.76
Picado y retiro de piso	\$ 332.83
Retiro de artefactos	\$ 136.49
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	\$ 965.16
Obrador	\$ 960.15
Estudio de suelos (3 perforaciones)	\$ 129,422.64
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac.con vibrador)	\$ 3,786.07
Viga de fundación y arriostre	\$ 43,135.12
Bases aisladas	\$ 44,266.00
Troncos de columnas	\$ 34,144.64
Columnas	\$ 36,265.04
Tabiques	\$ 38,696.42
Vigas	\$ 38,738.83
Losa Llena Hº Aº	\$ 39,332.55
Escalera	\$ 40,760.27
Ladrillo común	\$ 1,932.70
Ladrillos cerámicos 18x18x33	\$ 1,456.00
Ladrillos cerámicos 12x18x33	\$ 1,190.26
Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	\$ 495.71
Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	\$ 495.71
Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	\$ 495.71
Azotado de concreto con hidrófugo incorporado	\$ 495.71
Revoque interior completo a la cal	\$ 495.71
Revoque exterior completo a la cal	\$ 495.71
Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	\$ 1,886.86
Contrapiso armado sobre terreno natural - 15 cm	\$ 1,886.86
Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	\$ 1,435.97
Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso	\$ 798.37
Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de cubierta	\$ 827.12
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	\$ 1,647.63
Mosaico Granítico 40x40 fondo gris	\$ 2,418.82
Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	\$ 1,076.97
Cordon Hº Aº 7x15	\$ 534.03
Zócalo granítico fondo gris	\$ 643.98
Mesada de granito natural	\$ 11,304.24
Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras	\$ 8,188.87
Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio	\$ 3,521.43
Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	\$ 1,433.07
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado	\$ 19,476.22
Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	\$ 19,476.22



Tipo VA paños fijos	\$ 19,426.22
Tipo PC puerta placa ciega	\$ 7,393.90
Tipo PC puerta placa c/visor	\$ 7,393.90
Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir)	\$ 7,393.90
Sistema de cerradura anti pánico p/hoja doble	\$ 15,447.02
Pizarrón 1,22 x 2,75 m	\$ 14,019.14
Tablero Metálico 108 Bocas estanco - IP 54	\$ 30,533.68
Int. Termo magnético 2X10/25 A	\$ 4,554.92
Int. Termo magnético 2X32 A	\$ 4,554.92
Interruptor automático diferencial bipolar 2x32 A 300 mA	\$ 16,873.84
Conductor subterráneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	\$ 2,056.00
Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	\$ 3,925.52
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	\$ 3,722.12
Boca para telefonía	\$ 26,769.02
Artefacto LED cuadrado 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5	\$ 6,028.21
Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5	\$ 3,192.21
Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección	\$ 12,251.17
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia	\$ 4,483.08
Colocación de artefactos	\$ 675.39
Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040	\$ 4,543.14
Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	\$ 4,543.14
Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	\$ 4,248.64
Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre herm.	\$ 5,202.05
Bomba Recirculadora de Agua Caliente Sanitaria tipo Rowa 7/1S	\$ 30,508.56
Boca agua fría o caliente, PPTF copolim. random (tipo III)	\$ 9,749.47
Inodoro corto con asiento y tapa- A1	\$ 11,379.46
Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2	\$ 19,823.34
Bacha Aº Iº Ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	\$ 4,125.91
Mingitorio oval - A4	\$ 6,515.11
Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	\$ 55,953.30
Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	\$ 53,653.85
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	\$ 36,791.21
Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	\$ 7,702.54
Grifería automática (press-matic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2	\$ 6,909.22
Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	\$ 10,576.84
Deposito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts	\$ 3,561.71
Colocación de artefactos	\$ 2,277.46
Cañería horizontal PVC Ø0,110	\$ 1,594.22
BDA 0,40 x 0,40	\$ 3,035.31
TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL	\$ 59,770.41
Caño PPTF ALU 1"	\$ 2,082.21
Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 400	\$ 27,366.30
HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 3 SALIDAS	\$ 63,854.69
Materiales aislamiento y fijación de suelo radiante (poliestireno expandido 20	\$ 703.65

mm (20 Kg/m3) y malla cima 15x15 (4,2mm)	
Term. S/Suelo radiante - Mortero de asiento - Carpeta de concreto -50/60 mm - Mortero: 1:3:3 -Cemento-arena-canto rodado)	\$ 1,040.57
Extintor ABC 5 kg	\$ 12,823.08
Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefónico X-28 - Para Control Total Vía telefónica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Línea Telefónica (DCL TEL-MPX), Rece	\$ 81,831.55
Sensor infrarrojo MD-70R	\$ 5,756.47
Muros interiores con Latex	\$ 435.07
Muros exteriores con Latex	\$ 882.99
Cielorrasos con Latex	\$ 435.07
Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)	\$ 3,392.17