

Corresponde al Expediente N° 512/21
Pilar,

04 JUN 2021

ANEXO

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ZONA: LAGOMARSINO
OBRA: Construcción de Dársenas de
Ambulancias con interbloques hormigón

		Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
1	Tareas Preliminares y Movimiento de Suelo					
	Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	72.00	\$ 450.00	\$ 32,400.00	
	Replanteo planialtimétrico	ml	41.20	\$ 215.00	\$ 8,858.00	\$ 41,258.00
2	Movimiento de suelo					
	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual	m3	9.20	\$ 1,500.00	\$ 13,800.00	
	Excavación manual	m3	9.20	\$ 1,149.00	\$ 10,570.80	\$ 24,370.80
3	Contrapiso					
	Arena para capa de asiento	m3	9.20	\$ 2,600.80	\$ 23,927.36	
	Arena para sellado de juntas	m3	4.60	\$ 2,548.78	\$ 11,724.40	\$ 35,651.76
4	Piso					
	Darsena de adoquines de hormigón intercalado	m2	72.00	\$ 10,200.00	\$ 734,400.00	\$ 734,400.00
5	Limpieza de Obra					
	Limpieza de Obra	m2	72.00	\$ 752.00	\$ 54,144.00	\$ 54,144.00
PRESUPUESTO DE OBRA						\$ 889,824.56
REPRESENTACION DE OBRA						
	Hasta 1.300.000	%	5%	\$ 1,300,000.00	\$ 65,000.00	
	Entre 1.300.000 y 6.500.000	%	4%	\$ -410,175.44	-\$ 16,407.02	
	Aporte empresa	%	10%	\$ 889,824.56	\$ 88,982.46	
PRESUPUESTO TOTAL						\$ 1,027,400.00

DECRETO N° 1152-21

Soledad Peralta
Soledad Peralta
Secretaria General

Federico Achaval
Federico Achaval
INTENDENTE MUNICIPAL