

OBRA AMPLIACIÓN RED CLOACAL
calle: ALMIRANTE BROWN

Expte 4066-819/21B

CRITERIOS GENERALES DE DETERMINACION

- a) Valor Mano de Obra
- b) Valor Materiales
- c) Aplicación Art. 3º Ordenanza 48 / 91
- d) Determinación valor mt. Lineal

a) VALOR MANO DE OBRA

S/ Inf. de la Oficina de Obras Privadas -

- Mts de zanjeo 150 mts.	150	\$	900.00	\$	135,000.00
			sub total	\$	135,000.00
- S/Inf. Ofic.Obras Privadas incluye 30.26% aportes patronales					40,851.00
					<u>135,000.00</u>
Valor mano de obra					135,000.00
Valor Mano de Obra				\$	175,851.00

S/inf ofic. Obras Publicas camara
de inspeccion 2 unid. Con valor
17.000 c/u

\$ 34,000.00 34,000.00

- S/Inf. Ofic.Obras Privadas incluye 30.26% aportes patronales					10,288.40
Valor inspeccion					<u>\$ 44,288.40</u>
Valor Total Mano de Obra					\$ 220,139.40

b) VALOR MATERIALES

- S/ Inf. de la Secretaría de Obras y Serv. Públicos -

- Tubos pvc de 160	25	\$	8,200.00	\$	205,000.00
- Montura de 160 pvc c/ salida 110 a 45º	4		1,100.00		4,400.00
- Curva de 110 a 45º	4	\$	700.00	\$	2,800.00
- Tapa de 110 pvc	4	\$	400.00	\$	1,600.00

- Marco y tapa H° D° vereda	2	\$	22,416.00	\$	44,832.00
- Tabla saigna de 1/2	6	\$	400.00	\$	2,400.00
- Barra de hierro del 8	6	\$	1,200.00	\$	7,200.00
- Bolsa de cemento	8	\$	950.00	\$	7,600.00
- Arena	2	\$	1,500.00	\$	3,000.00
- Piedra 1500 kg	3000	\$	4.50		13,500.00
Valor Total Materiales				\$	292,332.00

c) APLICACIÓN ART. 3º ORD. 48/91

- Valor Mano de Obra		\$	220,139.40
- Valor Materiales		\$	292,332.00
sub total		\$	512,471.40
- s/ art.3ro.Ordenanza 48/91		10%	51,247.14
VALOR TOTAL DE LA OBRA	\$		\$ 563,718.54

d) DETERMINACIÓN VALOR MT. LINEAL

- Valor total de la obra	\$	\$ 563,718.54
- Mts. a cobrar		150.00
VALOR METRO LINEAL	\$	3,758.12

- De acuerdo al Valor del Mt.Lineal, los vecinos frentista, abonaran en concepto de realización de la Obra Ampliación de la Red cloacal, los siguientes importes:

PDA- TITULAR	MTS	
651- MACIAS CARLOS A.- ANASTASI	61.8	\$ 232,063.91
2578- ROMERO REGNER CLAUDIA	28.8	\$ 108,045.95
7190- BARBERON NILSO- BRAGA VE	15	\$ 56,371.80
28290- PARDINI RODRIGO ALEJAND	20	\$ 75,162.40

Fíjase como fecha de vencimiento el día 07 de Julio de 2023 para el pago contado de la obra, e igual fecha para el vencimiento de la primer cuota para quienes soliciten planes de pago.

Pase a Gobierno a efectos de tomar conocimiento del presupuesto, elaborando así el decreto correspondiente para su cobro.-



Municipalidad de Loberia
2023

Nota
Hoja Adicional de Firmas

Número:

Referencia: Solicitud de extencion de cloacas en Alte Brown entre Ariet y Avellaneda

A: Angela Zubeldia (SG),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.